

CARMIGNANO
PO

pag. 1

COMPUTO ESTIMATIVO

OGGETTO: Opere di riparazione presso il cimitero di Carmignano in conseguenza dei danneggiamenti verificatesi in occasione degli eccezionali eventi meteorologici del 21 Agosto 2026. Codice SOUP-RT n. 2026-1295/0254

COMMITTENTE: COMUNE DI CARMIGNANO

Data, 08/09/2026

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 TOS26_17. N05.002.01 4	Montaggio di recinzione area adibita a cantiere Struttura: pannelli metallici elettrozincati con basamento in cemento. Lunghezza (m): 3,50 Altezza (m): 2,00 Compreso: nolo per il primo mese					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	24,13	603,25
2 TOS26_17. N05.002.01 7	Smontaggio di recinzione area adibita a cantiere Struttura: pannelli metallici elettrozincati con basamento in cemento. Lunghezza (m): 3,50 Altezza (m): 2,00					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	10,54	263,50
3 TOS26_17. N05.002.01 7	Noleggio oltre il primo mese di recinzione area adibita a cantiere Struttura: pannelli metallici elettrozincati con basamento in cemento. Lunghezza (m): 3,50 Altezza (m): 2,00					25,00		
	SOMMANO cadauno					25,00	5,69	142,25
4 TOS26_17. N06.004.01 2	Box prefabbricati per cantiere 4,50x2,40					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	266,77	800,31
5 TOS26_17.	WC chimico di cantiere compreso pulizia e							
	A R I P O R T A R E							1'809,31

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'809,31
N06.005.01 1	igienizzazione					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00	193,69	581,07
6 TOS26_17. N05.003.03 0	Montaggio ponteggio: elementi prefabbricati metallici Compreso: nolo per il primo mese Escluso: illuminazione notturna ed idonea segnaletica					1'190,00		
	SOMMANO mq					1'190,00	17,50	20'825,00
7 TOS26_17. N05.003.03 1	Smontaggio di ponteggio					1'190,00		
	SOMMANO mq					1'190,00	7,59	9'032,10
8 TOS26_17. N05.003.03 2	Noleggio oltre il primo mese					1'190,00		
	SOMMANO mq/mese					1'190,00	2,34	2'784,60
9 TOS26_17. N07.002.01 5	Segnaletica e illuminazione di sicurezza Noleggio segnaletica cantieristica di divieto, obbligo, pericolo, sicurezza da parete, in alluminio, di forma rettangolare, dimensione mm 180x120, spessore mm 0,5, distanza lettura max 4 metri, per un mese					6,00		
	SOMMANO cadauno					6,00	29,61	177,66
10 TOS26_17. PO7.003.00	Cassetta P.S. contenente dispositivi contenente presidi							
	A R I P O R T A R E							35'209,74

Num.Ord. TARIFFA	SIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							35'209,74
1	medicali Conforme: Allegato 1 - D.M. 15.7.2003 n. 389					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	109,17	109,17
11 TOS26_17. P07.004.00 1	Mezzi antincendio Estintore portatile a polvere omologato, montato a parete con apposite staffe e corredato di cartello di segnalazione, 07.004.001 compresa manutenzione periodica - da kg. 6.					1,00		
	SOMMANO cadauno					1,00	88,04	88,04
12 TOS26_AT. N06.006.01 4	Piattaforma Diesel a braccio telescopico altezza di lavoro 18 m - da 2 a10 giorni per Messa in sicurezza copertura prima del montaggio del ponteggio tramite piattaforma	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO ore					16,00	21,79	348,64
13 TOS26_RU. M10.001.00 2	Operaio edile specializzato per Messa in sicurezza copertura prima del montaggio del ponteggio tramite piattaforma.	8,00			2,000	16,00		
	SOMMANO ore					16,00	41,36	661,76
14 TOS26_RU.	Operaio edile qualificato							
	A R I P O R T A R E							36'417,35

